

大冶市还地桥镇熊城精品石业  
工艺厂历史遗留矿山图斑生态  
修复项目

工 程 量 清 单


招 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

招标单位法定代表人： \_\_\_\_\_ (签字盖章)

中 介 机 构  
法 定 代 表 人： \_\_\_\_\_ (签字盖章)

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号： \_\_\_\_\_ (签字盖执业专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_



# 工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 大冶市还地桥镇熊城精品石业工艺厂历史遗留  
矿山图斑生态修复项目

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1		C420281201105722011270900 1图斑					
1.1		土地复垦工程					
1.1.1	500114001056	施肥	1. 施撒有机肥 (每亩250kg) 2. 有机肥技术要求: (1) 有机质分子质量(以烘干基计)45, 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计) ≥5.0; (2) 符合国家农业行业标准《有机肥料》NY525-2012的限量指标。 3. 未尽事宜详见设计	kg	117		
1.1.2	500114001057	土地翻耕	1. 土地翻耕	公顷	0.03		
1.1.3	500114001058	栽植农作物	1. 栽植农作物	公顷	0.03		
2		C420281201105722011270900 2图斑					
2.1		封边墙工程					
2.1.1	500109001001	普通混凝土	1. 部位及类型: 封边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	66.19		
2.1.2	500110001001	普通模板	1. 类型及结构尺寸: 封边墙模板制作、安装、拆除, 尺寸详见图纸	m2	379.02		
2.1.3	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: HRB335Φ8、HRB400Φ16	t	1.93		
2.1.4	500107003001	插筋孔	1. 岩石类别: 综合 2. 插筋孔孔径不小于4cm, 全孔M30水泥砂浆灌注, 与封边墙接触处钢筋采用阻锈剂或沥青等防锈措施	m	378.25		

